

鉄筋コンクリート構造配筋標準図(1)

1. 一般事項

- (1) 構造図面に記載された事項は、本基準図に優先して適用する。
 (2) 記号
 d...異形棒筋の呼び名に用いた数値 丸筋では径 D...部材の成 R...直径
 @...間隔 r...半径 C...中心線 L...部材間の内法距離 h...部材間の内法高さ
 ST...あばら筋 HOOP...帯筋 SHOOP...補強帯筋 φ...直径又は丸筋

2. 鉄筋加工、かぶり

(1) 鉄筋末端部の折曲げ形状

折曲げ角度	180°	135°	90°
図			
鉄筋の余長	4d以上	8d以上 (4d以上)	8d以上 (4d以上)
折曲げ内法寸法RはSR235は3d以上、SD295A、SD295B、SD345のD16以下は、3d以上、D19以上は4d以上			

(2) 鉄筋中間部の折曲げの形状


図	鉄筋の使用箇所 による呼称	鉄筋の種類	鉄筋の径による区分	鉄筋の折曲げ 内法寸法(R)
	帯筋 あばら筋 スパイラル筋	SR235、SD295A SD295B、SD345	16φ以下 D16 19φ以上 D19	3d以上 4d以上
	上記以外の鉄筋	SR235、SD295A SD295B、SD345	16φ以下 D16 19φ~25φ D19~D25 28φ~32φ D28~D32	6d以上 8d以上

(3) 鉄筋の定着及び重ね継手の長さ


鉄筋の種類	普通、軽量コン クリートの設計基準 強度の範囲 (N/mm ²)	定着の長さ		特別な定着及び 重ね継手の長さ (L1)
		一般 (L2)	下 端 筋 (L3)	
SR235	21~36	40d フックつき	25d フック つき	40d フックつき
SD295A SD295B SD345	18以下	45d フックつき	25d または 15d フック つき	45d フックつき
	21~36	40d	10d かつ 15cm 以上	40d
	18以下	40d	10d かつ 15cm 以上	45d
SD390	21以上27以下 30以上36以下	40d	25d または 15d フック つき	45d 40d

- 継 手
 1. 末端のフックは、定着及び重ね継手の長さに含まない
 2. 継手位置は、応力の小さい位置に設けることを原則とする
 3. 直径の異なる鉄筋の重ね継手長さは、細い方の鉄筋の継手長さとする
 4. D29以上の異形鉄筋は、原則として、重ね継手としてはいならない
 5. 鉄筋径の差が7mmを超える場合は、圧接してはならない

ガス圧接形状




圧接継手



(4) かぶり厚さ

ひびわれ誘発目地部などの鉄筋のかぶり厚さが部分的に減少する箇所についても最小かぶり厚さを確保する




【注】

- (1) 耐久性上有効な仕上げがある場合、工事監理者の承認を受けて30mmとすることができる。
 (2) 耐久性上有効な仕上げがある場合、工事監理者の承認を受けて40mmとすることができる。
 (3) コンクリートの品質及び施工方法に応じ、工事監理者の承認を受けて40mmとすることができる。
 (4) 軽量コンクリートの場合には、10mm増しの値とする。
 (5) () 内は仕上げがある場合。

(5) 鉄筋のあき

丸筋では径、異形鉄筋では呼び名に用いた数値1.5d以上
 粗骨材の最大寸法の1.25倍以上かつ25mm以上



(6) 鉄筋のフック

- (a~fに示す鉄筋の末端部にはフックをつける)
 a.丸筋 b.あばら筋、帯筋 c.煙突の鉄筋
 d.柱、梁(基礎梁を除く)の出隅部分の鉄筋(右図参照)
 e.単独梁の下地筋
 f.その他、本配筋標準に記載する箇所


3. 杭

(地震力等の水平力を考慮する必要がある場合は、別途検討すること。)

(1) PC杭、又はPHC杭すべてに補強を行う


補強筋	所定の位置に止まった場合		所定より低く止まった場合	
	図	寸法	図	寸法
補強筋		HOOPφ150		3-D16
杭 径	300φ、350φ	400φ	450φ	500φ
補強筋	6-D13	8-D13	10-D13	8-D16
HOOP			D10-φ150	

(2) 現場打ちコンクリート杭




4. 基礎


(1) 直接基礎




(2) 杭基礎



(3) べた基礎




(4) 基礎接合部の補強




5. 地中梁


(1) 独立基礎、杭基礎の場合(定着、継手)




(2) 布基礎、べた基礎の場合(定着、継手)



(3) 小規模鉄骨造の柱脚固定の配筋




(4) 水平ハンチの場合のあばら筋加工要領




6. 柱


(1) 柱主筋の継手




(2) 柱主筋の定着




(3) 帯筋




(4) 斜め柱・斜め梁



(5) 絞リ



(6) 二段筋の保持









建築士事務所登録 一級 東京都 第48734号	建築士登録 一級 第241678号	建築士事務所登録 一級 東京都 第31139号	建築士登録 一級 第301227号	川崎 和夫	エーザイ株式会社 鹿島事業所 殿	日付 DATE 2022.03.04	尺 寸 SCALE NONE
構造設計 一級 第6666号	内田 浩	一級 東京都 第31139号	一級 第272436号	栗田 佳明	DW-9冷凍危険物倉庫建設	工事番号 WORK NO. 12201KT011	
株式会社ダイキンアプライドシステムズ DAIKIN APPLIED SYSTEMS CO.,LTD.					鉄筋コンクリート構造配筋標準図-1	図 番 DRAWING NO. 3A-S102	

鉄筋コンクリート構造配筋標準図(2)







7. 大梁, 小梁, 片持梁

(1) 定着









8. 床版

(1) 定着および継手









9. 壁

(1) 定着



10. 柱

(1) 柱




建築士事務所登録 一級 東京都 第48734号 二級 東京都 第241678号 構造設計 一級 第6666号	建築士登録 内田 浩	建築士事務所登録 一級 東京都 第31139号 二級 東京都 第301227号 一級 東京都 第31139号 二級 東京都 第272436号 乗田 佳明	建築士登録 川崎 和夫	株式会社ダイキンアプライドシステムズ DAIKIN APPLIED SYSTEMS CO., LTD.
--	---------------	---	----------------	--


鉄骨構造標準図 (1)

1. 一般事項


- (1) 材料及び検査
(a) 構造設計仕様による
(b) 適用範囲は、鋼材を用いる工事に適用し、かつ鋼材の厚さが40mm以下のものとする
(c) 社内検査結果の検査報告書には、検査の寸法、精度及びその他の結果を添付する
- (2) 作業一般
(a) 検査製作及び施工に先立って「鉄骨工事施工管理書」を提出し工事監督者の承認を得る
(b) 鋼骨部材の分岐接合部の組立切断は、鋼骨自動切断機による
(c) 高張力鋼の歪み矯正は、冷間矯正とする
- (3) 高力ボルト接合
(a) 本図に使用するボルトと、仮締めボルトの併用はしてはならない
- (4) 溶接接合
(a) 溶接技能者
溶接技能者は施工する溶接に適用するJIS Z 3801(手溶接)又はJIS Z 3841(半自動溶接)の溶接技術試験に合格し引継ぎ、半年以上溶接に従事している者とする
(b) 溶接機械
(イ) 交流アーク溶接機 300A~500A
(ロ) アークエアークラウジング機 (直流)
(ハ) サーマーゾアーク溶接機 1式
(ニ) 炭酸ガスアーク半自動溶接機
(ホ) 溶接電流を測定する電流計
(ヘ) 溶接乾燥機
(c) 溶接方法
アーク手溶接 (MC) ガスシールドアーク半自動溶接 (GC)
セルパ(ノンガス)シールドアーク半自動溶接 (NGC) アークエアークラウジング (AAG)
(d) 溶接姿勢



- (e) 組立て溶接技能者は、原則として本工事に従事する者が行う
(イ) 仮付位置
組立て溶接は溶接の始、終端、隅角部など溶接上、工作上、問題となり易い箇所は避ける




- (ロ) 完全溶込み溶接部の仮付溶接は必ず裏はつり側に施工する



- (イ) 溶接施工
(イ) エンドタブ

- I) 完全溶込み溶接、部分溶込み溶接の両端部に母材と同厚で同開先形状のエンドタブを取り付ける
II) エンドタブの材質は、母材と同質とする
III) エンドタブの長さは、MC: 35mm以上
NGC、GC: 40mm以上とし特記のない場合は、溶接終了後、母材より10mm程度熱し切断して、グラインダー仕上げとする
IV) プレス鋼板タブ、開先タブ使用については、資料を提出し設計者又は工事監督者の承認を得る











- (ロ) 裏当て金
材質は母材と同質材料とし厚さは手溶接で6mm、半自動溶接で9mm以上とする
(ハ) スカフ
半径は30~35mmと、10mmのダブルールとする




- (ホ) 裏はつり
基準図の溶接においてAAGと記載のある部分は全て、溶接監督者の確認を履行し、母材に確認マークを付ける
(ホ) 現場溶接の開先には、溶接に支障のない防錆材を塗布する。又、開先部をいためないように、養生を行う。

- (5) 塗装
コンクリートに埋め込まれる部分及びコンクリートとの接合部で、コンクリートと一体とする設計仕様になっている部分は、塗装をしない

2. 溶接基準図 (注) f: 余盛 G: ルート開隔 R: フェース S: 脚長 (単位mm)




- 溶接記号番号を○中に記入のこと
●BOX型 (通しダイヤフラムの場合)



- 鋼材種別による溶接条件


鋼材の種別	溶接条件	入熱(KJ/cm)	対温度差(°C)
400N級鋼	JIS Z 3211, 3212, 3214	40以下	350以下
	YGW-11, 15		
	YGA-50W, 50P		
490N級鋼	JIS Z 3212, 3214	40以下	350以下
	YGW-11, 15	30以下	250以下
	YGA-50W, 50P	40以下	350以下

- I, H, H型




- ①* t > 16mmの場合の溶接は、③~⑤とする。

- ⑦*はリフフランジは、フランジ通しダイヤフラムの厚み(t)の内部で溶接する事。




- ①* t > 16mmの場合の溶接は、③~⑤とする。

- 柱が途中で折れる場合
及梁が異なる場合



- ②* t > 16mmの場合の溶接は、③~⑤とする。

- B, H方式



- ①* t > 16mmの場合の溶接は、③~⑤とする。

鉄骨構造標準図 (2)


3. 継手標準図, その他

(1) ボルトピッチ (P)、

呼び	ボルト 穴径	最小線間距離 (e) (mm)				ピッチ (P) (mm)	
		(1)	(2)	(3)	(2)(3)の最小	最小	標準
M16	17.0	40	28	22	40	40	60
M20	21.5	50	34	26	40	50	60
M22	23.5	55	38	28	40	55	60
M24	25.5	60	44	30	45	60	70


- 【注】 (1) 引張材の接合部で応力方向にボルトが3本以上並ばない場合の応力方向の線間距離
(2) せん断線・手動ガス切断線の場合の線間距離
(3) 圧縮線・自動ガス切断線・のこ引き線・機械仕上げ線の場合の線間距離

(2) ビン接合継手リスト



符号	タイプ	部材	PL-(1)	PL-(2)	N-径
B	2	H-200x100x5.5x8	6	6	2-M16
V	2	H-100x50x5x7.5	6	6	2-M16
W1	2	H-175x175x7.5x11	6	6	2-M16
W2	2	H-125x125x6.5x9	6	6	2-M16
W3	2	H-100x50x5x7.5	6	6	2-M16
P1	2	H-125x125x6.5x9	6	6	2-M16
P2	2	H-100x50x5x7.5	6	6	2-M16


(3) 剛接合継手リスト




【注】 継手部をBHとする場合は設計図による

符号	部材	フランジ PL-(1)	フランジ PL-(2)	N1-径	ウェブ PL-(3)	N2-径
G2	H-250x125x6x9	12x125x410	-	6-M16	6x200x170	4-M16

(4) ハンチ部の継手



(5) 柱継手リスト (SCSS-H97による)



【注】 B=200~250の場合は2列並びとする
【注】 現場溶接は原則として超音波探傷試験を100%行う

符号	部材	フランジ PL-(1)	フランジ PL-(2)	N1-径	ウェブ PL-(3)	N2-径


(6) 鉄筋ブレース (JIS規格品とする... JISA5540~5542... 1982)

ねじの呼び (d)	最大	最小	鋼線ねじの長さ S	鋼線ねじの径 R	はしあき (最小) (2) e1	切取部 板厚 t	平頭部 板厚 t	溶接長さ (最小) l
M12	10.81	10.64	100	13	35	22	4.5	40
M14	12.65	12.46	115	17	40	28	6	50
M16	14.65	14.46	125	17	45	34	6	55
M18	16.33	16.11	140	21.5	50	34	9	60
M20	18.33	18.11	150	21.5	50	38	9	75
M22	20.33	20.11	165	23.5	55	38	9	85
M24	21.99	21.77	175	23.5	55	38	9	85




【注】 (1) e1, e2が確保されていれば形状は自由
(2) 羽子板とガセットプレートの場合は裏に示す取り付けボルトを使用し、一面せん断 (変形) 接合とする

(b) 形鋼ブレース


符号	部材	PL-(1)	N-径	I



(7) デッキプレート



(8) ALC板取付要領




(9) 預けきスタッド (JIS1198)

形状	呼び名	軸径 d mm	間隔 D mm	頭高き T mm	溶接後の長さ L mm
φ13mm		13.0	22.0	10.0	50, 80, 100, 130
		12.7	25.4	7.9	
φ16mm		16.0	29.0	10.0	80, 100, 130
		15.8	31.7	7.9	
φ19mm		19.0	32.0	10.0	80, 100, 130, 150
		19.0	31.7	9.5	
φ22mm		22.0	35.0	10.0	100, 130, 150
		22.2	34.9	9.5	

(10) 梁貫通補強

- ・計算で確認された場合は下記の位置、寸法によらずに良い。
- ・梁端部 (スパンの1/10以内かつ2D以内) は避ける。
- ・φ ≤ 0.4D



(10) その他



1. 工法概要

1.1 構成部材

① アンカーボルト
② テンプレート
③ フレームポスト
④ Mナット
⑤ フレームベース
⑥ Dナット(S)
⑦ スチコンアンカー
⑧ ベースバックグラウト(グラウト材)
⑨ ベースプレート


(Mアンカーボルトタイプ) (Dアンカーボルトタイプ)

①アンカーボルト
②テンプレート
③フレームポスト
④Mナット
⑤フレームベース
⑥Dナット(S)
⑦スチコンアンカー
⑧ベースバックグラウト(グラウト材)
⑨ベースプレート

(Mアンカーボルトタイプ) (Dアンカーボルトタイプ)

①アンカーボルト
②テンプレート
③フレームポスト
④Mナット
⑤フレームベース
⑥Dナット(S)
⑦スチコンアンカー
⑧ベースバックグラウト(グラウト材)
⑨ベースプレート

1.2 柱脚の定着方法概要



2. 柱

F値(N/mm ²)	鋼種	採用
235	SS400 SN400B	●
325	SM490 SN490B	

3. 構成部材・寸法

3.1 ベースプレート

●材質
SN490B【JIS G 3136】
BT-HT440B-SP【建築基準法第37条第二号に基づく国土交通大臣認定材料】(建築構造用高強度性能590N/mm² 鋼材)
TMCP325B【建築基準法第37条第二号に基づく国土交通大臣認定材料】(建築構造用TMCP鋼)

形状(ト) 形状(チ) 形状(ル) 形状(リ) 形状(ヌ)

3.2 アンカーボルト

●Mアンカーボルト
i) アンカーフレーム Aタイプの場合 ii) アンカーフレーム Hタイプの場合

3.3 Mナット・Dナット

【建築基準法第37条第二号に基づく国土交通大臣認定材料】


3.4 定着座金

3.5 注入座金

【建築基準法第37条第二号に基づく国土交通大臣認定材料, SS490】
i) Mアンカーボルト用 ii) Dアンカーボルト用

3.6 フレームベース

3.7 アンカーフレーム形状および据付け時諸寸法



4. コンクリート柱型

4.1 形状・材質

●形状
形状は長方形とし、寸法は「標準図2/2」に記載の値とする。
●コンクリート
普通コンクリートとし、設計基準強度は「標準図2/2」に記載の値とする。
●鉄筋
SD295(D10, D13, D16), SD345(D19, D22, D25)

4.2 配筋

配筋仕様は「標準図2/2」の表による。

4.3 基礎立上がり

●基礎立上がり高さは50mm以下とする。

4.4 特記事項

上記内容によらない場合は下記による。

採用
□「標準図2/2」表標準柱型寸法からの変更あり(「柱型寸法最大・最小値一覧」による)
□「標準図2/2」表標準配筋仕様からの変更あり
□立上り筋に頂部フックが必要

5. 工場製作(溶接)

■組立
●ベースプレートの中心線(ガ線)に柱材軸心を合わせる。
●溶接方法(完全溶込み溶接)
●完全溶込み溶接とする。(JASS 6 鉄骨工事にによる)

完全溶込み溶接の溶接標準(JASS 6 鉄骨工事 2007年版より)

溶接方法	溶接部	溶接長さ(mm)	溶接幅(mm)	溶接深さ(mm)	溶接強度(N/mm ²)	溶接位置
溶接部	溶接部	溶接長さ(mm)	溶接幅(mm)	溶接深さ(mm)	溶接強度(N/mm ²)	溶接位置
溶接部	溶接部	溶接長さ(mm)	溶接幅(mm)	溶接深さ(mm)	溶接強度(N/mm ²)	溶接位置
溶接部	溶接部	溶接長さ(mm)	溶接幅(mm)	溶接深さ(mm)	溶接強度(N/mm ²)	溶接位置

■ベースプレートの予熱
●気温(鋼材表面温度)が5℃以上でのベースプレートの予熱は次に示す予熱温度標準により行う。その他必要に応じて適切な予熱をする。


溶接方法	鋼種	板厚(mm)	予熱温度(℃)
溶接部	溶接部	板厚(mm)	予熱温度(℃)
溶接部	溶接部	板厚(mm)	予熱温度(℃)
溶接部	溶接部	板厚(mm)	予熱温度(℃)

■検査方法: 溶接部の検査は超音波探傷検査により行う。
■施工管理: 7. 本工法の施工及び施工管理参照。

6. 工事場施工


6.1 基礎工事
●柱脚部の捨コンの厚さは90mm以上とし、表面は平滑に仕上げる。

6.2 アンカーボルト据付け
●アンカーボルト(フレーム)の組立ては、4隅のアンカーボルト4本で組立てを行う。
●フレームベースはステコンアンカーにより水平に固定する。
●位置決めは、テンプレートの中心線と地墨等の柱心を合致させることにより行い、標準許容差は下図による。




6.3 配筋およびコンクリート打設
●配筋はアンカーボルト(フレーム)との取り合いを考慮する。
●コンクリート打設前にテンプレート位置精度を確認する。

6.4 建方
●レベルモルタルはベースパックグラウト(グラウト材)を使用し、大きさは右図による。



6.5 アンカーボルトの本締め(弛み止め)
●本締めはグラウト材の充填前に行い、ダブルナットを標準とする。
●Dナット(S)による弛み止めは右図による。



6.6 ベースパックグラウト(グラウト材)の注入
●グラウト材のカクハンは、グラウト材1袋(6kg)に対して、計量カップで1.0~1.1ℓの水を加え、電動カクハン機で混練することにより行う。
●グラウト材の注入は、グラウトロートを注入座金にセットし、グラウト材の自重により他の注入座金からグラウト材が噴き出るまで行う。


7. 本工法の施工及び施工管理

●本工法は、管理者又は施工者(元請)の管理のもとで実施するものとする。

●本工法のうち6.2アンカーボルト据付け及び6.6ベースパックグラウトの注入は、ベースパック施工技術委員会によって認定された有資格者(ベースパック施工管理技術者・施工技能者)が施工を実施し、チェックシート等により施工管理を行うものとする。

●ベースプレート溶接部の施工管理は、鉄骨製作者に属する鉄骨製作管理技術者等による。

種別	採用	ベースパック 記号	材質	形状	ベースプレート										アンカーボルト		コンクリート柱型										設計基準強度 (N/mm ²)	設計基準断面 (mm ²)	フレームベース			フレームポスト間			最短寸法 (mm)	J寸法 (mm)
					寸法(mm)										本数・呼び	基準強度 (N/mm ²)	寸法(mm)		配筋				Wx	Wy	bh	x			y	z						
					ax	ay	t	lx1	lx2	ly1	ly2	d	Dx	Dy			呼び上り筋			フープ筋																
																	本数・呼び	nx(本)	ny(本)																	
H-V2 柱材F値235N用		H1515-10V2	SN490B	(ト)	360	250	28	50	260	50	150	φ45	4-M27	490	560x450	12-D16	4	4	4	D13φ100	21以上	A	310	200	50	210	100	50	550	135						
	●	H1717-11V2	SN490B	(ト)	380	260	28	50	280	50	160	φ45	4-M27	490	580x460	12-D16	4	4	4	D13φ100	21以上	A	330	210	50	230	110	50	550	135						
		H2015-09V2	SN490B	(ト)	410	300	32	50	310	50	200	φ45	4-M27	490	610x500	12-D16	4	4	4	D13φ100	21以上	A	360	250	50	260	150	50	550	135						
		H2020-12V2	SN490B	(ト)	410	300	32	50	310	50	200	φ45	4-M27	490	610x500	12-D16	4	4	4	D13φ100	21以上	A	360	250	50	260	150	50	550	135						
		H2512-09V2	SN490B	(ト)	460	260	32	50	360	50	160	φ45	4-M27	490	660x460	12-D16	4	4	4	D13φ100	21以上	A	410	210	50	310	110	50	550	135						
		H2517-11V2	SN490B	(ト)	460	260	32	50	360	50	160	φ45	4-M27	490	660x460	12-D16	4	4	4	D13φ100	21以上	A	410	210	50	310	110	50	550	135						
		H2525-14V2	SN490B	(ト)	460	350	36	50	360	50	250	φ50	4-M33	490	660x550	12-D19	4	4	4	D13φ100	21以上	A	410	300	50	310	200	50	600	135						
		H3015-09V2	SN490B	(ト)	510	300	36	50	410	50	200	φ45	4-M30	490	680x490	10-D19	4	3	3	D13φ100	21以上	H	302	250	50	202	150	50	600	135						
		H3020-12V2	SN490B	(ト)	510	300	36	50	410	50	200	φ45	4-M30	490	680x490	10-D19	4	3	3	D13φ100	21以上	H	302	250	50	202	150	50	600	135						
		H3030-15V2	SN490B	(チ)	510	400	40	50	410	50	150	φ50	6-M33	490	690x590	14-D19	5	4	4	D13φ100	21以上	H	296	350	50	196	250	50	650	135						
		H3517-11V2	BT-HT440B-SP	(ト)	620	400	40	65	490	75	250	φ50	4-M33	490	770x540	12-D19	4	4	4	D13φ100	21以上	H	376	300	50	276	200	50	650	135						
		H3525-14V2	BT-HT440B-SP	(ト)	620	400	40	65	490	75	250	φ50	4-M33	490	770x540	12-D19	4	4	4	D13φ100	21以上	H	376	300	50	276	200	50	650	135						
		H3535-19V2	BT-HT440B-SP	(チ)	620	500	44	65	490	75	175	φ60	6-D38	390	780x640	14-D22	5	4	4	D13φ100	21以上	H	370	400	65	270	300	50	750	180						
		H4020-19V2	BT-HT440B-SP	(ト)	640	320	44	50	540	60	200	φ55	4-M36	490	820x490	12-D19	4	4	4	D13φ100	21以上	H	422	250	50	322	150	50	650	150						
		H4030-16V2	BT-HT440B-SP	(ト)	670	430	44	65	540	65	300	φ60	4-D38	390	830x590	12-D22	4	4	4	D13φ100	21以上	H	418	350	65	318	250	50	750	180						
		H4040-21V2	BT-HT440B-SP	(チ)	670	560	48	65	540	80	200	φ65	6-D41	390	830x700	16-D22	5	5	5	D13φ100	21以上	H	418	450	65	318	350	50	800	190						
		H4040-28V2	BT-HT440B-SP	(チ)	710	570	60	70	570	80	205	φ75	6-D51	390	930x790	22-D22	7	6	6	D13φ100	21以上	H	438	490	65	308	360	65	900	230						
		H4520-25V2	BT-HT440B-SP	(ト)	740	340	52	70	600	70	200	φ65	4-D41	390	890x490	12-D22	4	4	4	D13φ100	21以上	H	474	250	65	374	150	50	800	190						
		H4530-18V2	BT-HT440B-SP	(ト)	740	440	48	70	600	70	300	φ65	4-D41	390	890x590	14-D22	5	4	4	D13φ100	21以上	H	474	350	65	374	250	50	800	190						
	H-V2Q 柱材F値325N用		H5020-25V2	BT-HT440B-SP	(ト)	810	340	52	75	660	70	200	φ65	4-D41	390	950x490	12-D22	4	4	4	D13φ100	21以上	H	538	250	65	438	150	50	800	190					
		H5030-19V2	BT-HT440B-SP	(チ)	810	440	48	75	660	70	150	φ60	6-D38	390	950x590	14-D22	5	4	4	D13φ100	21以上	H	538	350	65	438	250	50	750	180						
		H5030-22V2	BT-HT440B-SP	(チ)	810	440	60	75	660	70	150	φ65	6-D41	390	950x600	14-D25	5	4	4	D13φ100	21以上	H	538	350	65	438	250	50	800	190						
		H6030-32V2	BT-HT440B-SP	(チ)	910	450	65	75	760	75	150	φ75	6-D51	390	1100x640	18-D25	6	5	5	D16φ100	21以上	H	628	380	65	598	250	65	900	230						
		H7030-28V2	BT-HT440B-SP	(チ)	1010	450	65	75	860	75	150	φ75	6-D51	390	1200x640	18-D25	6	5	5	D16φ100	21以上	H	728	380	65	598	250	65	900	230						
		H8030-26V2	BT-HT440B-SP	(チ)	1150	450	60	95	960	75	150	φ75	6-D51	390	1290x640	18-D25	6	5	5	D16φ100	21以上	H	828	380	65	698	250	65	900	230						
		H9030-28V2	BT-HT440B-SP	(チ)	1260	460	65	100	1060	80	150	φ75	6-D51	390	1400x640	24-D25	9	5	5	D16φ90	24以上	H	928	380	65	798	250	65	900	230						
		H9030-34V2	TMCP325B	(チ)	1260	500	75	100	1060	100	150	φ75	6-D51H	490	1420x660	28-D25	10	6	6	D16φ90	24以上	H	928	380	65	798	250	65	1000	235						
		H2020-12V2Q	SN490B	(ウ)	410	300	32	50	155	50	200	φ45	6-M27	490	610x500	12-D19	4	4	4	D13φ100	21以上	A	360	250	50	260	150	50	550	135						
		H2525-14V2Q	SN490B	(ウ)	460	350	36	50	180	50	250	φ50	6-M33	490	660x550	14-D19	5	4	4	D13φ100	21以上	A	410	300	50	310	200	50	600	135						
		H3020-12V2Q	SN490B	(ウ)	510	300	36	50	205	50	200	φ45	6-M30	490	680x490	12-D19	4	4	4	D13φ100	21以上	H	302	250	50	202	150	50	600	135						
		H3030-15V2Q	SN490B	(ウ)	510	400	36	50	205	50	150	φ50	8-M33	490	690x590	14-D22	5	4	4	D13φ100	21以上	H	296	350	50	196	250	50	650	135						
		H3525-14V2Q	BT-HT440B-SP	(ウ)	620	400	40	65	245	75	250	φ50	6-M33	490	770x540	14-D19	5	4	4	D13φ100	21以上	H	376	300	50	276	200	50	650	135						
		H3535-19V2Q	BT-HT440B-SP	(ウ)	620	500	40	65	245	75	175	φ60	8-D38	390	780x640	18-D22	6	5	5	D13φ100	21以上	H	370	400	65	270	300	50	750	180						
		H4020-19V2Q	BT-HT440B-SP	(ウ)	640	320	40	50	270	60	200	φ55	6-M36	490	830x490	12-D22	5	3	3	D13φ100	21以上	H	422	250	50	322	150	50	650	150						
		H4030-16V2Q	BT-HT440B-SP	(ウ)	670	430	40	65	270	65	300	φ60	6-D38	390	830x590	14-D22	5	4	4	D13φ100	21以上	H	418	350	65	318	250	50	750	180						
		H4040-21V2Q	BT-HT440B-SP	(ウ)	670	560	44	65	270	80	200	φ65	8-D41	390	830x700	20-D22	7	5	5	D13φ100	21以上	H	418	450	65	318	350	50	800	190						
		H4040-28V2Q	BT-HT440B-SP	(ウ)	710	570	52	70	285	80	205	φ75	8-D51	390	910x770	22-D25	7	6	6	D13φ100	21以上	H	438	490	65	308	360	65	950	230						
	H4520-25V2Q	BT-HT440B-SP	(ウ)	740	340	48	70	300	70	200	φ65	6-D41	390	890x490	14-D22	5	4	4	D13φ100	21以上	H	474	250	65	374	150	50	800	190							
	H4530-18V2Q	BT-HT440B-SP	(ウ)	740	440	44	70	300	70	300	φ65	6-D41	390	890x600	12-D25	4	4	4	D13φ100	21以上	H	474	350	65	374	250	50	800	190							
	H5020-25V2Q	BT-HT440B-SP	(ウ)	810	340	48	75	330	70	200	φ65	6-D41	390	950x490	14-D22	5	4	4	D13φ100	21以上	H	538	250	65	438	150	50	800	190							
	H5030-19V2Q	BT-HT440B-SP	(ウ)	810	440	48	75	330	70	150	φ60	8-D38	390	950x600	14-D25	5	4	4	D13φ100	21以上	H	538	350	65	438	250	50	750	180							
	H5030-22V2Q	BT-HT440B-SP	(ウ)	810	440	52	75	330	70	150	φ65	8-D41	390	950x600	16-D25	6	4	4	D13φ100	21以上	H	538	350	65	438	250	50	800	190							
	H6030-32V2Q	BT-HT440B-SP	(ウ)	910	450	60	75	380	75	150	φ75	8-D51	390	1160x700	24-D25	9	5	5	D16φ100	21以上	H	628	380	65	598	250	65	950	230							
	H7030-28V2Q	BT-HT440B-SP	(ウ)	1010	450	60	75	430	75	150	φ75	8-D51	390	1260x700	24-D25	9	5	5	D16φ100	21以上	H	728	380	65	598	250	65	950	230							
	H8030-26V2Q	BT-HT440B-SP	(ウ)	1150	450	65	95	480	75	150	φ75	8-D51	390	1350x840	24-D25	9	5	5	D16φ100	21以上	H	828	380	65	698	250	65	950	230							
	H9030-28V2Q	TMCP325B	(ウ)	1260	460	75	100	530	80	150	φ75	8-D51	390	1460x660	26-D25	10	5	5	D16φ90	24以上	H	928	380	65	798	250	65	950	230							
	H9030-34V2Q	TMCP325B	(ウ)	1260	500	75	100	530	100	150	φ75	8-D51H	490	1500x740	30-D25	12	5	5	D16φ90	24以上	H	928	380	65	798	250	65	1050	235							
H-V3 柱材F値325N用		H2020-12V3	BT-HT440B-SP	(ト)	410	300	40	50	310	50	200	φ45	4-M30	490	610x500	12-D19	4	4	4	D13φ100	21以上	A	360	250	50	260	150	50	600	135						
		H2525-14V3	BT-HT440B-SP	(ト)	4																															



基礎伏図

共通事項





基礎梁天端	GL±0
土間コンクリート天端	GL±0
基礎下端	GL-800

10


▲ ▲ ▲ ▲						建築士事務所登録	建築士登録		建築士事務所登録	建築士登録		エーザイ株式会社 鹿島事業所 殿 DW-9冷凍危険物倉庫建設 株式会社ダイキンアプライドシステムズ DAIKIN APPLIED SYSTEMS CO.,LTD. 基礎伏図	日付 DATE	2022.03.04	尺 寸 SCALE	1:100
						一級 東京都 第48734号	一級 第241678号	内田 浩	一級 東京都 第31139号	一級 第301227号	川嶋 和夫		工事番号 WORK NO.	12201KT011		
									一級 東京都 第31139号	一級 第272436号	栗田 佳明		図 番 DRAWING NO.	3A-S108		
							構造設計 一級 第6666号									

基礎梁リスト


捨てコン 50 , 砕石 50

符号	FG1 , FG2	FG3		
位置	A,B端	A,B端	中央	他端
断面				
b x D	300 x 550	400 x 550		
上端筋	2-D25	2-D25	2-D25	3-D25
下端筋	2-D25	2-D25	3-D25	2-D25
スターラップ	D10-200@	D10-150@		


柱脚リスト

断面	
主筋	12-D16
Hoop	D13-100@

腰壁配筋図



基礎リスト



符号	L	主筋
F15	1500	8-D13
F16	1600	9-D13
F18	1800	10-D13
F19	1900	10-D13
F24	2400	13-D13
F25	2500	13-D13
F26	2600	14-D13
F27	2700	14-D13
F28	2800	15-D13

土間リスト

場所	厚	配筋
土間コンクリート	150	D13-200@タテ・ヨコ
設備基礎	200	D13-200@タテ・ヨコ
スロープ	150	D13-200@タテ・ヨコ


Technical drawing of a bridge deck cross-section showing five bays. The drawing includes dimensions: total width 9000, bay width 3000, and deck thickness 500. It shows the internal structure with girders (G1, G2), vertical stiffeners (V), and cross-bracing (B). Handwritten notes include "水下" (underwater) and "水上+300" (above water +300).

4. 物品

あは反転していく。
ふく号

VT1) 下端处理好

[illegible]




A 通り軸組図

B 通り軸組図
横から見図


共通事項

ブレース 1-M20 (ターンバックル付)


△						建築士事務所登録 一般 東京都 第48734号	建築士登録 一般 第241678号	内田 浩	建築士事務所登録 一般 東京都 第31139号	建築士登録 一般 第301227号	川崎 和夫	建築士事務所登録 一般 東京都 第31139号	建築士登録 一般 第272436号	栗田 佳明	株式会社ダイキンアプライドシステムズ DAIKIN APPLIED SYSTEMS CO., LTD.	エーザイ株式会社 鹿島事業所 殿 DW-9 冷凍危険物倉庫建設 軸組図 - 1	日付 DATE	2022.03.04	尺 度 SCALE	1:100	10
△						建築士事務所登録 一般 東京都 第48734号	建築士登録 一般 第241678号	内田 浩	建築士事務所登録 一般 東京都 第31139号	建築士登録 一般 第301227号	川崎 和夫	建築士事務所登録 一般 東京都 第31139号	建築士登録 一般 第272436号	栗田 佳明	株式会社ダイキンアプライドシステムズ DAIKIN APPLIED SYSTEMS CO., LTD.	エーザイ株式会社 鹿島事業所 殿 DW-9 冷凍危険物倉庫建設 軸組図 - 1	工事番号 WORK NO.	12201KT011	図 番 DRAWG NO.	3A-S111	




1 通り軸組図



6 通り軸組図




2 通り軸組図



3 通り軸組図

勾配は、
300
FOS 2417
OK!

										10							
▲						建築士事務所登録	建築士登録		建築士事務所登録	建築士登録	エーザイ株式会社 鹿島事業所 殿 DW-9冷凍危険物倉庫建設 軸組図 - 2	日付 DATE	2022.03.04	尺 寸 SCALE	1:100		
▲						一級 東京都 第48734号	一級 第241678号	内田 浩	一級 東京都 第31139号	一級 第301227号		川崎 和夫	工事番号 WORK NO.	12201KT011			
▲							構造設計			一級 東京都 第31139号		一級 第272436号	栗田 佳明	図 番 DRAW'G NO.	3A-S112		
▲							一級 第6666号										
1.20_A3 1:100_G212-1901A'20.11										株式会社ダイキンアプライドシステムズ DAIKIN APPLIED SYSTEMS CO.,LTD.							




鉄骨リスト

	部材	柱脚
C	H-194x150x6x9 ^{ベ-2品 C1}	H2015-09V2
G1	H-200x100x5.5x8	継手左右 GJ1
G2	H-250x125x6x9	継手中央 GJ2
B	H-200x100x5.5x8	継手左右 BJ1
V	[-100x50x5x7.5	継手左右 BJ2
W1	H-175x175x7.5x11	継手左右 WJ1
W2	H-125x125x6.5x9	継手左右 WJ2
W3	[-100x50x5x7.5	継手左右 WJ3
P1	H-125x125x6.5x9 ^{ベ-2品}	B.PL-12x200x175 2-M16 L=450 WN
P2	[-100x50x5x7.5	B.PL-9x200x150 2-M16 L=450 WN

チャンネル
(薄形鋼)


溶接検査対象の厚さ 9mm



1.20_A3,1:100_G212-1901A'20.11	建築士事務所登録	建築士登録	建築士事務所登録	建築士登録	川嶋 和夫	株式会社ダイキンアプライドシステムズ DAIKIN APPLIED SYSTEMS CO.,LTD.	エーザイ株式会社 鹿島事業所 殿	日付 DATE	2022.03.04	尺 度 SCALE	1:100
	一級 東京 第48734号	一級 第241678号	一級 東京 第31139号	一級 第301227号	川嶋 和夫		DW-9冷凍危険物倉庫建設	工事番号 WORK NO.	12201KT011		
		構造設計 一級 第6666号	一級 東京 第31139号	一級 第272436号	栗田 佳明		軸組図 - 3	図 番 DRAW'G NO.	3A-S113		

フルプレス = 7-フックプレス (ジスプレス) の用でレ

上から
見ると



				10	
△				建築士事務所登録	建築士登録
△				一般 東京都 第31139号	一般 第301227号 川崎 和夫
△				一般 東京都 第31139号	一般 第272436号 栗田 健明
1.20_A3,1:100_G212-1901A'20.11				株式会社ダイキンアプライドシステムズ DAIKIN APPLIED SYSTEMS CO.,LTD.	
				エーザイ株式会社 鹿島事業所 殿	
				DW-9冷凍危険物倉庫建設	
				鉄骨詳細図	
日付		2022.03.04	尺	度	1:20
工事番号		12201KT011			
図番		3A-S114			